

El Reglamento de Gas · Materiales y puesta en servicio de las instalaciones

TEMA 00 · VÍDEO 2 DE 3 · MARCO NORMATIVO

Ya sabemos qué regula el Reglamento y con qué palabras. Toca ahora lo que más se parece al día a día del gasista: qué materiales puedes usar y, sobre todo, el **camino completo desde que terminas una instalación hasta que tiene gas**. Diseño, ejecución, pruebas, certificados, puesta en servicio y comunicación a la Administración. Este es el itinerario que repetirás en cada obra, así que conviene tenerlo grabado en orden.

Artículo 4 · Materiales, equipos y aparatos de gas

1. Los materiales, equipos y aparatos deben cumplir las disposiciones que **apliquen directivas europeas** y, en su caso, las nacionales que no las contradigan.
2. En ausencia de tales disposiciones:
 - **a)** Cumplirán las prescripciones del Reglamento y sus ITC. Se consideran conformes los amparados por **certificados y marcas de conformidad a normas** otorgados por las entidades de certificación del RD 2200/1995.
 - **b)** Llevarán, de forma **visible e indeleble**, unas indicaciones mínimas:
 - Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización;
 - Marca y modelo;
 - Las indicaciones necesarias para el uso específico del material o equipo.
 - **c)** Las instrucciones estarán redactadas, **al menos, en castellano**.

Nota del instructor — «Visible e indeleble» y «al menos en castellano» son coletillas que caen tal cual. Si en un examen ves «las instrucciones pueden estar solo en inglés», es falso: **siempre castellano como mínimo**.

Artículo 5 · Puesta en servicio de instalaciones

La puesta en servicio se condiciona a un **procedimiento general** (artículo 12.3 de la Ley 21/1992); los requisitos específicos de cada tipo los fija su ITC. Vamos paso a paso.

5.1 Diseño

Cada instalación necesita una **documentación técnica** que acredite el cumplimiento reglamentario. Según la instalación y lo que diga su ITC, esa documentación adopta la forma de:

- **Proyecto**, suscrito por **técnico facultativo competente**; o

- **Memoria técnica**, que puede suscribir el **instalador** en la categoría que indique la **ITC-ICG 09**.

Quien firme la documentación es **directamente responsable** de que se ajuste a las exigencias reglamentarias.

Nota del instructor — La pregunta típica: ¿proyecto o memoria técnica? Depende del tamaño/tipo de instalación según su ITC. Idea de fondo: instalaciones **grandes o complejas** → **proyecto y técnico titulado**; instalaciones **sencillas** → **memoria técnica firmada por el instalador**. Lo firmes tú o el técnico, **la firma implica responsabilidad**.

5.2 Autorización administrativa

Solo se precisa autorización administrativa cuando **lo exija la Ley 34/1998** y así lo disponga la ITC correspondiente. En ese caso, el Reglamento se aplica con carácter **complementario** al procedimiento de la ley.

5.3 Ejecución de las instalaciones

Las instalaciones se realizan por las **empresas que determine cada ITC**. Cuando concurren con otras energías o servicios, se adoptarán las **medidas precautorias** (canalizaciones, distancias en cruces y paralelismos) según los reglamentos específicos.

5.4 Pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio

Al terminar, la **empresa responsable de la ejecución** debe comprobar la correcta ejecución y el **funcionamiento seguro**, y realizar las **pruebas** que exija la ITC. Si la ITC lo estipula, se hará además una **inspección** por un **organismo de control**, que verificará el cumplimiento de las prescripciones de seguridad.

5.5 Certificados

Finalizada la instalación y con las pruebas favorables:

- **a)** La empresa ejecutora emite el **certificado de instalación** (y, en su caso, de las pruebas), haciendo constar la conformidad con el Reglamento, sus ITC y la documentación técnica, justificando las variaciones que hubiera.
- **b)** En instalaciones que necesiten **proyecto**, el **director de obra** emite el **certificado de dirección de obra**.
- **c)** Cuando la ITC lo requiera, el **organismo de control** que inspeccione emite un **certificado de inspección**, que se adjunta a los anteriores.

5.6 Puesta en servicio

Para poner en servicio, el responsable debe recibir **copia de los certificados** del apartado 5.5.

- **a)** Cuando proceda, la empresa instaladora —con conocimiento y autorización del titular— puede solicitar al **distribuidor** (o al **suministrador** si no hay red) un **suministro de gas provisional** para pruebas de funcionamiento. La **responsabilidad** de la instalación

y de las pruebas recae en la **empresa instaladora**. Si el resultado es favorable, puede mantenerse el suministro provisional mientras se tramita la documentación.

- **b)** Para **restablecer el suministro** a una receptora con **contrato resuelto**, se entrega **certificado de control periódico sin anomalías y en vigor**. En su defecto, o si estuvo **fuera de servicio más de un año**, se procede como en **nuevas instalaciones**.

Nota del instructor — Retén el «más de un año fuera de servicio → se trata como nueva». Es una fecha de caducidad muy preguntada: una casa cerrada mucho tiempo no se reengancha sin más; vuelve a empezar el procedimiento.

5.7 Comunicación a la Administración

Salvo excepciones de las ITC, el **titular** presenta, **antes de que transcurran treinta días** desde la puesta en servicio, ante el órgano competente de la **Comunidad Autónoma**:

- **a)** Identificación de la instalación: titular, ubicación, tipo y fecha de puesta en servicio.
- **b)** Documentación técnica.
- **c)** Certificado de instalación.
- **d)** Certificado de dirección de obra (en su caso).
- **e)** Certificado del organismo de control (en su caso).
- **f)** Certificado de pruebas de funcionamiento (en su caso).

El certificado del organismo de control siempre se acompaña del **certificado de instalación** (y del de dirección de obra cuando proceda).

5.8 Puesta en marcha de aparatos

Se realiza según el apartado 5.3 de la **ITC-ICG 08**. En todos los casos, el agente que la realice emite y entrega al **usuario** un **certificado de puesta en marcha** según el modelo de dicha ITC.

Nota del instructor — No confundas los tres «certificados de arranque»: el de **instalación** (lo firma la empresa ejecutora), el de **dirección de obra** (el director de obra, solo si hay proyecto) y el de **puesta en marcha del aparato** (el agente de puesta en marcha, según ITC-ICG 08). Preguntar quién firma cada uno es un clásico.

Artículo 6 · Información a los usuarios

En las instalaciones receptoras, como **anexo al certificado de instalación** entregado al titular, la empresa instaladora confecciona unas **instrucciones para el correcto uso y mantenimiento**. Incluirán, en todo caso, un **croquis del trazado** con sus principales características (materiales, uniones, válvulas, etc.).

El **suministrador** facilitará a sus clientes, con periodicidad **al menos bienal** y por escrito, recomendaciones de utilización y medidas de seguridad.

Nota del instructor — «Bienal» = cada dos años. El suministrador recuerda por escrito, mínimo cada dos años, cómo usar el gas con seguridad. Y recuerda: el **croquis del trazado** forma parte de lo que entregas al cliente; no es opcional.

Ideas clave del vídeo

- Los materiales llevan marcado **visible e indeleble** (fabricante, marca y modelo) e **instrucciones al menos en castellano**.
- El camino de la puesta en servicio: **diseño → ejecución → pruebas/inspección → certificados → puesta en servicio → comunicación a la Administración**.
- La documentación es **proyecto** (técnico competente) o **memoria técnica** (instalador, según ITC-ICG 09); **firmar = responsabilizarse**.
- Tres certificados que no se mezclan: **instalación, dirección de obra** (solo con proyecto) y **puesta en marcha del aparato** (ITC-ICG 08).
- El titular comunica a la **Comunidad Autónoma** en **treinta días**; si la instalación estuvo **más de un año** parada, se trata como **nueva**.
- El suministrador informa al usuario con carácter **al menos bienal**; la instalación se entrega con **croquis del trazado**.