

El Reglamento de Gas · Materiales y puesta en servicio de las instalaciones

TEMA 00 · VÍDEO 2 DE 3 · MARCO NORMATIVO

Ya sabemos qué regula el Reglamento y con qué palabras. Toca ahora lo que más se parece al día a día del gasista: qué materiales puedes usar y, sobre todo, el **camino completo desde que terminas una instalación hasta que tiene gas**. Diseño, ejecución, pruebas, certificados, puesta en servicio y comunicación a la Administración. Este es el itinerario que repetirás en cada obra, así que conviene tenerlo grabado en orden.

Artículo 4 · Materiales, equipos y aparatos de gas

1. Los materiales, equipos y aparatos deben cumplir las disposiciones que **apliquen directivas europeas** y, en su caso, las nacionales que no las contradigan.
2. En ausencia de tales disposiciones:
 - **a)** Cumplirán las prescripciones del Reglamento y sus ITC. Se consideran conformes los amparados por **certificados y marcas de conformidad a normas** otorgados por las entidades de certificación del RD 2200/1995.
 - **b)** Llevarán, de forma **visible e indeleble**, unas indicaciones mínimas:
 - Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización;
 - Marca y modelo;
 - Las indicaciones necesarias para el uso específico del material o equipo.
 - **c)** Las instrucciones estarán redactadas, **al menos, en castellano**.

Nota aclaratoria — «Indeleble» significa **que no se borra**. ¿Por qué lo exige? Porque dentro de diez años, cuando alguien revise ese tubo o esa válvula, tiene que poder leer todavía de qué es y quién lo hizo. Una pegatina que se cae no vale. Piensa en el marcado como el **DNI del material**: grabado, permanente y legible.

Nota aclaratoria — «Al menos en castellano» cae tal cual en el examen. Si ves una opción tipo «las instrucciones pueden venir solo en inglés», es **falsa**: el castellano es el mínimo obligatorio. Puede venir además en otros idiomas, pero en castellano **siempre**.

Artículo 5 · Puesta en servicio de instalaciones

La puesta en servicio se condiciona a un **procedimiento general** (artículo 12.3 de la Ley 21/1992); los requisitos específicos de cada tipo los fija su ITC. Vamos paso a paso.

Nota aclaratoria — **el mapa del artículo 5**. No te pierdas en los subapartados. El artículo 5 es UNA historia con ocho capítulos, en orden: **5.1 diseño** (papeles) → **5.2 autorización** (¿hace falta permiso?) → **5.3 ejecución** (montaje) → **5.4 pruebas**

(¿aguanta?) → **5.5 certificados** (firmas) → **5.6 puesta en servicio** (¡gas!) → **5.7 comunicación** (avisar a la Administración) → **5.8 puesta en marcha** (arrancar aparatos). Si te sabes la película en orden, los detalles caen solos.

5.1 Diseño

Cada instalación necesita una **documentación técnica** que acredite el cumplimiento reglamentario. Según la instalación y lo que diga su ITC, esa documentación adopta la forma de:

- **Proyecto**, suscrito por **técnico facultativo competente**; o
- **Memoria técnica**, que puede suscribir el **instalador** en la categoría que indique la **ITC-ICG 09**.

Quien firme la documentación es **directamente responsable** de que se ajuste a las exigencias reglamentarias.

Nota aclaratoria — ¿proyecto o memoria técnica? Regla mental: instalación **grande o complicada** → **proyecto** (lo firma un técnico titulado, ingeniero); instalación **normal o pequeña** → **memoria técnica** (la puede firmar el instalador). Es como ir al médico: un catarro lo ve tu médico de cabecera (memoria); una operación seria, el especialista (proyecto). El tamaño lo marca cada ITC.

Nota aclaratoria — Ojo a la frase «quien firma es responsable». En gas, **la firma no es un trámite**: si firmas la memoria y algo está mal, respondes tú. Por eso no se firma nada que no hayas comprobado. Este principio te acompañará toda la vida profesional.

5.2 Autorización administrativa

Solo se precisa autorización administrativa cuando **lo exija la Ley 34/1998** y así lo disponga la ITC correspondiente. En ese caso, el Reglamento se aplica con carácter **complementario** al procedimiento de la ley.

Nota aclaratoria — No confundas **autorización** con **comunicación**. La mayoría de instalaciones **no** necesitan que la Administración les dé permiso previo (autorización); basta con **avisar después** (comunicación, apartado 5.7). La autorización previa se reserva a casos gordos que marca la ley. En Gas B lo normal es hacer y comunicar, no pedir permiso y esperar.

5.3 Ejecución de las instalaciones

Las instalaciones se realizan por las **empresas que determine cada ITC**. Cuando concurren con otras energías o servicios, se adoptarán las **medidas precautorias** (canalizaciones, distancias en cruces y paralelismos) según los reglamentos específicos.

Nota aclaratoria — «Cruces y paralelismos» es un tema que volverás a ver en la UNE. Traducción: cuando tu tubo de gas se **crucza** o va **en paralelo** con la luz, el agua o el saneamiento, hay que respetar **distancias mínimas de seguridad** para que no se

toquen ni se afecten. Aquí el Reglamento solo lo enuncia; el «cuántos centímetros» está en la norma técnica.

5.4 Pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio

Al terminar, la **empresa responsable de la ejecución** debe comprobar la correcta ejecución y el **funcionamiento seguro**, y realizar las **pruebas** que exija la ITC. Si la ITC lo estipula, se hará además una **inspección** por un **organismo de control**, que verificará el cumplimiento de las prescripciones de seguridad.

Nota aclaratoria — Distingue dos figuras que suenan parecido: la **prueba** la hace **el que monta** (compruebas tu propio trabajo, p. ej. la prueba de estanquidad); la **inspección** la hace **un tercero independiente** (el organismo de control) y solo cuando la ITC lo pide. Uno es «revisar lo mío», el otro es «que me revise un árbitro».

5.5 Certificados

Finalizada la instalación y con las pruebas favorables:

- **a)** La empresa ejecutora emite el **certificado de instalación** (y, en su caso, de las pruebas), haciendo constar la conformidad con el Reglamento, sus ITC y la documentación técnica, justificando las variaciones que hubiera.
- **b)** En instalaciones que necesiten **proyecto**, el **director de obra** emite el **certificado de dirección de obra**.
- **c)** Cuando la ITC lo requiera, el **organismo de control** que inspeccione emite un **certificado de inspección**, que se adjunta a los anteriores.

Nota aclaratoria — el **certificado de instalación** es tu «**factura de que está bien hecho**». Es el documento estrella: sin él no hay gas. Lo firma **quien ejecutó**. El de **dirección de obra** solo aparece si hubo **proyecto** (o sea, obra grande). Y el de **inspección** solo si la ITC obligó a que viniera el organismo de control. Idea: **siempre** hay certificado de instalación; los otros dos, **solo a veces**.

5.6 Puesta en servicio

Para poner en servicio, el responsable debe recibir **copia de los certificados** del apartado 5.5.

- **a)** Cuando proceda, la empresa instaladora —con conocimiento y autorización del titular— puede solicitar al **distribuidor** (o al **suministrador** si no hay red) un **suministro de gas provisional** para pruebas de funcionamiento. La **responsabilidad** de la instalación y de las pruebas recae en la **empresa instaladora**. Si el resultado es favorable, puede mantenerse el suministro provisional mientras se tramita la documentación.
- **b)** Para **restablecer el suministro** a una receptora con **contrato resuelto**, se entrega **certificado de control periódico sin anomalías y en vigor**. En su defecto, o si estuvo **fuera de servicio más de un año**, se procede como en **nuevas instalaciones**.

Nota aclaratoria — la regla del año. Retén esto porque cae fijo: si una instalación lleva **más de un año** sin gas (una casa cerrada, una herencia parada...), **no se reengancha sin más**: se trata **como si fuera nueva** (papeles y pruebas incluidos). Menos de un año y con su certificado de control en vigor, se puede restablecer. El «año» es la fecha de caducidad mental que debes memorizar.

5.7 Comunicación a la Administración

Salvo excepciones de las ITC, el **titular** presenta, **antes de que transcurran treinta días** desde la puesta en servicio, ante el órgano competente de la **Comunidad Autónoma**:

- **a)** Identificación de la instalación: titular, ubicación, tipo y fecha de puesta en servicio.
- **b)** Documentación técnica.
- **c)** Certificado de instalación.
- **d)** Certificado de dirección de obra (en su caso).
- **e)** Certificado del organismo de control (en su caso).
- **f)** Certificado de pruebas de funcionamiento (en su caso).

El certificado del organismo de control siempre se acompaña del **certificado de instalación** (y del de dirección de obra cuando proceda).

Nota aclaratoria — «Treinta días» y «quién lo presenta» son dos datos que se preguntan juntos. Ojo: el que comunica es **el titular** (el dueño), no la empresa instaladora. En la práctica lo suele tramitar la instaladora en nombre del titular, pero **la responsabilidad de comunicar es del titular**. Y el plazo se cuenta desde la **puesta en servicio**, no desde que acabaste el montaje.

5.8 Puesta en marcha de aparatos

Se realiza según el apartado 5.3 de la **ITC-ICG 08**. En todos los casos, el agente que la realice emite y entrega al **usuario** un **certificado de puesta en marcha** según el modelo de dicha ITC.

Nota aclaratoria — no mezcles los tres certificados de arranque. Hay tres papeles distintos y cada uno lo firma alguien: el de **instalación** (lo firma la empresa que ejecutó), el de **dirección de obra** (el director de obra, solo si hay proyecto) y el de **puesta en marcha del aparato** (el agente de puesta en marcha, ITC-ICG 08). El de puesta en marcha va del aparato: comprobar que la **caldera/calentador** arranca bien con su gas y su presión. «Quién firma cada certificado» es una de las preguntas más repetidas del examen.

Artículo 6 · Información a los usuarios

En las instalaciones receptoras, como **anexo al certificado de instalación** entregado al titular, la empresa instaladora confecciona unas **instrucciones para el correcto uso y**

mantenimiento. Incluirán, en todo caso, un **croquis del trazado** con sus principales características (materiales, uniones, válvulas, etc.).

El **suministrador** facilitará a sus clientes, con periodicidad **al menos bienal** y por escrito, recomendaciones de utilización y medidas de seguridad.

Nota aclaratoria — «Bienal» = **cada dos años** (no confundir con «bianual», que se usa para dos veces al año). Aquí es **cada dos años**: el suministrador recuerda por escrito, mínimo cada dos años, cómo usar el gas con seguridad. Y no olvides el **croquis del trazado**: el cliente tiene derecho a saber por dónde van sus tubos; se lo entregas tú con la instalación.

Ideas clave del vídeo

- **El itinerario que repites en cada obra.** En orden y sin saltarte pasos: **diseño → (autorización si aplica) → ejecución → pruebas/inspección → certificados → puesta en servicio → comunicación → puesta en marcha.** Es el guion de toda instalación; saltarte un capítulo deja la obra coja y, casi siempre, sin gas hasta que lo arreglas.
- **El certificado de instalación (el «boletín») es tu documento estrella.** Sin él no hay gas. Lo **firma la empresa que ejecutó**, se entrega **copia al titular** y el **titular** lo presenta ante el órgano competente de la **Comunidad Autónoma antes de treinta días** desde la puesta en servicio (en la práctica lo tramita la instaladora en su nombre, pero la responsabilidad de comunicar es del titular). Anexo obligatorio: el **croquis del trazado**, para que el cliente sepa por dónde van sus tubos.
- **No mezcles los tres certificados de arranque. Instalación** (SIEMPRE, lo firma quien ejecuta), **dirección de obra** (SOLO si hubo **proyecto**, lo firma el director de obra) y **puesta en marcha del aparato** (ITC-ICG 08, lo firma el agente de puesta en marcha y se **entrega al usuario**). «Quién firma cada uno» es de las preguntas más repetidas: no te la juegues confundiéndolos.
- **La prueba la haces tú; es tu red contra la fuga.** La **estanquidad** la comprueba quien monta antes de meter gas. Darla por buena sin hacerla es dejar que la fuga aparezca **con el gas ya dentro y el cliente en casa.** La **inspección** es cosa de un **organismo de control** independiente, y solo cuando la ITC lo exige: no confundas «revisar lo mío» con «que me revise un árbitro».
- **La puesta en marcha no es «encender y ya».** Es verificar que la **caldera o el calentador** funcionan con **su gas y su presión** y que la **combustión** cae dentro de lo que marca el fabricante. Hacerla mal o saltártela es la puerta directa a **mala combustión, llama amarilla, ennegrecido, aparato que se apaga y CO.** Ese certificado que entregas al usuario es la prueba de que arrancó bien.
- **La regla del año, que cae fijo.** Instalación parada **más de un año** (casa cerrada, herencia): **no se reengancha sin más**, se trata **como nueva** (papeles y pruebas

incluidos). Menos de un año y con **certificado de control periódico en vigor**, sí se restablece el suministro.

- **Firmar es responsabilizarse, y el material tiene DNI.** No firmes memoria ni certificado de lo que no hayas comprobado: respondes tú. Documentación: **proyecto** (técnico competente, obra grande) o **memoria técnica** (instalador). Y el material, con **marcado visible e indeleble** (fabricante, marca y modelo) e **instrucciones al menos en castellano**: si la etiqueta se borra, dentro de años nadie sabrá qué montaste ni a quién reclamar.